URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pembangunan TPA di Pemalang
Lokasi : Desa Purana – Kecamatan Bantarbolang
Tahun : 2024

PENJELASAN UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan :**
   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor / pemborong adalah : **Pembangunan TPA di Pemalang dengan Lokasi Desa Purana Kec.Bantarbolang** (sesuai gambar), yang meliputi pekerjaan :
   - Pekerjaan Persiapan
   - Manajeman Kesehatan dan Keselamatan Kerja
   - Pekerjaan Jalan
   - Pekerjaan Area Controlled Land Fill
   - Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
2. **Sarana Pekerjaan :**
   Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan dilapangan Kontraktor harus menyediakan :
   a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada dilapangan, tenaga kerja yang trampil dan cukup jumlahnya.
   b. Alat berat beserta Operator dan Helper (excavator, buldoser, dump truck).
   c. Penyedia alat-alat Bantu :
      Beton / patok ukur untuk penanda / bench mark, serta peralatan lainnya yang digunakan harus selalu tersedia dilapangan sesuai kebutuhan.
3. **Cara Pelaksanaan :**
   Pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan syarat-syarat (RKS), Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk pemimpin Kegiatan / Direksi dan Pengawas.

3 JADWAL PELAKSANAAN

1. Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan pekerjaan Kontraktor wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-chart dan curve bahan/tenaga.
2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebihi dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterima Kontraltor.
3. Rencana kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, akan disahkan oleh Pemberi Tugas.
4. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat) kepada Konsultan Pengawas, satu salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding dibangsal Kontraktor dilapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja).
5. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja tersebut.

4 ALAT-ALAT PELAKSANAAN

Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Kotraktor sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, antara lain :

1. Excavator mininal 2 unit.
2. Buldozer 2 unit.
3. Dumpt truck minimal 2 unit
4. Mobile Crain 1 Unit
5. Theodolite 1 unit
6. Concrete Mixer 1 unit

PEKERJAAN JALAN

1. Menggali, Mengangkut, Membuang dan Meratakan Menggunkan Alat Berat
2. Pasang Batu Belah Camp. 1:6 Bak Kontrol Box Culvert
3. Plesteran 1:5 (termasuk Acian
4. Pasang Box Culvert 100x100x100 cm K.350
5. Urugan Pasir dan Batu (Timbunan Pilihan) + Pemadatan
6. Buis Beton U.30
7. Bak Kontrol 45x45x50 dengan penutup beton

PEKERJAAN AREA CONTROLLED LANDFILL

1. Menggali, Mengangkut, Membuang dan Meratakan Menggunkan Alat Berat
2. Pasang Gorong-Gorong Beton Ø 100 cm P = 100 cm K 350
3. Urugan Kerikil 5/7, 3/5 dan 2/3
4. Pasang Pipa Lindi HDPE 8" PN 10 SDR 17 (dilubangi)
5. Pipa Gas Relese.

PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

1. Dewatering/Pengeringan
2. Urugan Pasir Bawah Pondasi
3. Pekerjaan beton

KESELURUHAN

a. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini yang termasuk lingkup dalam pelaksanaan ini kontraktor harus menyelesaikan, sesuai dengan petunjuk, perintah Direksi,baik sesudah atau selama berjalanya pekerjaan, serta perubahan-perubahan didalam berita acara anwijizing.

b. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh konsultan pengawas dengan dibuat berita acara yang disahkan oleh pengelola kegiatan/ Direksi.

Mengetahui;
Kepala DPUTR Kab. Pemalang

JOKO TRI ASMORO, ST., M.Si
NIP. 19760606 200501 1 021

Pemalang, 16 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

DIRTA ANDILALA, ST
NIP. 19790219 200501 1 006